

Recycling Anlage Fockbek GmbH  
 Loher Weg 61-63  
 24787 Fockbek



Werk: Fockbek  
 Ersatzbaustoff/ Klassifizierung Nr. 6406-1  
 Misch-RC 0/45  
 Sortennummer: -

	Einbauweise	Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe Recycling-Baustoff der Klasse 1 (RC-1)							
		außerhalb von Wasserschutzbereichen			Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht				
		ungünstig	günstig		innerhalb von Wasserschutzbereichen		Wasser-vorranggebiete		
		Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A HSG III	Lehm, Schluff, Ton	WSG III B HSG IV	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton
1	Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschicht bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
3	Tragschicht mit hydraulischen Bindemitteln unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
4	Verfüllung von Baugruben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Verfüllung von Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Asphalttragschicht (teilwasserundurchlässig) unter Pflasterdecken und Plattenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dräbenton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Bettung, Frostschutz- oder Tragschichtunter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Schottertragschicht (TOB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
9	Frostschutzschicht (TOB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Bettungssand unter Pflaster oder Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+
14	TOB, Baugrundverbesserung, Bodenverfestigung, Unterbau bis 1 m Dicke ab Planum sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	-	+	+	-	+	-	+	+
15	Bauweisen wie 13 unter Plattenbelägen	-	+	+	-	+	-	+	+
16	Bauweisen wie 13 unter Pflaster	-	+	+	-	+	-	+	+
17	Hinterfüllung von Bauwerken oder Böschungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	-	+	+	-	+	-	+	+
18	Dämme und Schutzwälle ohne Maßnahmen nach MTSE unter durchwurzelbarer Bodenschicht	-	+	+	-	+	-	+	+

! Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteil dieser Kategorisierung !

+ Einbau zulässig  
 - Einbau unzulässig

Datum: 08.05.24

*S. Pradel*